

Przedmiar robót

Wymiana okładziny z lastryka na stopniach w klatce schodowej

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Budynek zespołu szkół nr 1 w Wiśle

ul. *Pl. B. Hoffa* Nr. *5*

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Wymiana okładziny z lastryka na stopniach w klatce schodowej w budynku SP nr 1

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110807-04-050	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej obmiar : Piwnica do parteru (1.90x(0.33+0.15) x23 stopnie =20.98 m ² arter- I piętro 1.90x(0.33+0.15)x26 stopni =23.71 m ² + I piętro-II piętra 1.90x(0.32+0.16)x24 stopnie =21,89 m ² = Razem 66.58 m ² , współczynnik do R 2.00 krotność= 1,00	m ²	66,58
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - zerwanie okładziny schodów z płytek gresowych obmiar : II piętro do poddasza 1.75x(0.31+0.16)x23 sztopnie + podest 1.82x4.25+ ścianka na biegu (3.40+3.30 + 4.40x4+4.00x1)x0.27= 34.29 m ² krotność= 1,00	m ²	34,29
3	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-050	Wykonanie warstwy gruntującej do betonów (warstwa zszczepna do betonów) obmiar : 66.58+34.29=100.87 m ² krotność= 1,00	m ²	100,87
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-020-050	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko grubości 20 mm obmiar : 100.87 m ² krotność= 1,00	m ²	100,87
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211108-02-050	Okładziny schodów masą lastryko grubości 20 mm. Stopnie szlifowane z profilem prostym obmiar : 100.87 m ² krotność= 1,00	m ²	100,87
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-0211109-03-040	Okładziny schodów. Cokoliki wzdłuż biegów schodów, lastryko dwuwarstwowe grubości 35 mm obmiar : 24.00 m krotność= 1,00	m	24,00

1	2	3	4	5
7	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110106-04-060	Usunięcie z budynku gruzu obmiar : 4.00 m ³ krotność= 1,00	m ³	4,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-11-060	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km obmiar : 4.00 m ³ krotność= 1,00	m ³	4,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią oraz sprzętu przed robotami obmiar : 100.00 m ² krotność= 1,00	m ²	100,00