

Przedmiar robót

..... *Szkola Podstawowa nr 1 w Wiśle*
 (nazwa obiektu, rodzaju robót)
Lokalizacja *Wisła* *pl. B. Hoffa* **Nr** *5*
 (kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Remont posadzek na balkonach oraz naprawa elewacji w SP nr 1

Kod CPV: 45453000-7

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej obmiar : $2.45 \times 4.95 + 2.90 \times 3.00 + 1.12 \times 0.35 + 3.10 \times 2.95 + 0.95 \times 0.25 = 30.60$ m2 krotność= 1,00	m2	30,60
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110804-08-040	Zerwanie cokolika cementowego obmiar : $(2.45 + 4.95) \times 2 + (2.90 + 3.00) \times 2 + 3.10 + 2.95) \times 2 = 38.70$ m krotność= 1,00	m	38,70
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110212-01-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm obmiar : $30.60 \times 0.12 = 3.67$ m3 krotność= 1,00	m3	3,67
4	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110108-11-060	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km obmiar : 4.00 m3 krotność= 1,00	m3	4,00
5	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-050	Wykonanie izolacji poziomej z samoprzylepnej membrany bitumicznej Atlas SMB pokrytą folią ochronną dwie warstwy obmiar : 30.60 m2 krotność= 1,00	m2	30,60
6	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-050	Wykonanie warstwy dociskowej z zaprawy ATLAS Postar 20 o grubości 5 cm ze spadkiem obmiar : 30.60 m2 krotność= 1,00	m2	30,60
7	wg nakładów rzeczowych KNR 00-290638-03-040	Izolacja poziomych - wyklejenie naroży z wywinięciem na ścianę taśmą uszczelniającą SUPERFLEX-B 500 obmiar : 38.70 m krotność= 1,00	m	38,70

8	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-050	Wykonanie posadzki powłoki wodoszczelnej z zaprawy Sikafloor -400 N Elastik obmiar : 30.60 m2 krotność= 1,00	m2	30,60
9	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-040	Wykonanie cokolika z masy szpachlowej Sikafloor -400 obmiar : 38.70 m krotność= 1,00	m	38,70
10	wg nakładów rzeczowych Kalkul. indywid.-020	Wykonanie i montaż kratki ściekowej bez syfonowej wraz z rurą odprowadającą wodę na zewnątrz o fi 50 mm z blachy nierdzewnej obmiar : 4 szt krotność= 1,00	szt	4,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110711-2101-050	Uzupeł. tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchog./na stropach płaskich, belkach, podciąg. spocznikach, podłozie z bet.pref.zagrunt.siatek, płyt wiór-cem.do 5m2 obmiar : $2.45 \times 4.95 + 3.00 \times 2.90 + 3.10 \times 2.95 = 29.97$ m2 krotność= 1,00	m2	29,97
12	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110729-0301-050	Uzupełnienie warstwy tynków wapiennych nakrapianych /wapno suchogaszzone/ na ścianach płaskich, loggiach, balkonach, w jednym miejscu do 5 m2 obmiar : 29.97 m2 krotność= 1,00	m2	29,97
13	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110732-0501-040	Uzupełnienie boni prostokątnych nakrapianych na słupach i pilastrach prostokątnych, ścianach cylindrycznych z tynku cem-wap./wapno suchogaszzone/o dł.boni w jednym odcinku-1m obmiar : 24.00 m krotność= 1,00	m	24,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W1216-01-050	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar : 42.00 m2 krotność= 1,00	m2	42,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W1611-02-050	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne, o wysokości do 6 m obmiar : 42.60 m2 krotność= 1,00	m2	42,60